

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคาถาวร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาบึง (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562.....

ลำดับ	รายการ	รวมทำงาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	381,795.66	1.3624	520,158.41	Factor F
				-	- เงินจ้างช่างหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				520,158.41	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				520,000.00	
(- ค่าขนส่งของงานเงินบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พื้ทักษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิเชฐ ครอบระสำโรง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเคน กัญญาประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายณณทัต เจริญศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอชนบท จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาขมิ้น (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นเงินที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคาต่อหน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ						
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	800.00	ตร.ม.	-	3.11	2,488.00	
2	งานลูกรัง	-	ลบ.ม.	167.11	36.31	-	
3	งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	25,455.60	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	120.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	293,542.80	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0200	ตัน	21,158.88	3,401.00	491.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm. x 4 mm)	800.00	ตร.ม.	46.73	5.00	41,384.00	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	31.20	ลิตร	28.00	23.85	1,617.72	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 จ้าง	200.00	เมตร	-	11.25	2,250.00	
12	ตะปู	15.00	กก.	46.73	-	700.95	
	รวมยอดยกไป					373,658.86	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายชาญอนันท์ พิกุลญา)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	รวม รวม
				รวมค่าวัสดุ(บาท)	รวมค่าแรงงาน(บาท)		
13	คู่อริ่งให้ค้ำทาง	40.00	คย.ม.	167.11	36.31	8.136.80	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน อสค.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					381,795.66	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิทักษ์)

นายช่างโยธา