

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาถ อำเภอชนบท จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย ตามหนองโหรงไปโรงงาน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาถ อำเภอชนบท จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาถ อุตสาหกรรมและราชการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	381,795.66	1.3624	520,158.41	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				520,158.41	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				520,000.00	
(- หักผลประโยชน์เงินลงทุน -)					

(ลงชื่อ) [Signature] ผู้ประมาณราคา
(นายชื่อนัน พัทธนา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ) [Signature] ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายปรีชา เจริญผล) (นายพิเชฐ ทรายระสำโรง)

(ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ (ลงชื่อ) [Signature] กรรมการ
(นายเคน กันยาประสิทธิ์) (.....)

ความเห็น.....
(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(นายภูเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาถ

ความเห็น [Signature]
(ลงชื่อ) [Signature] ผู้อนุมัติ
(นายพนพิศ เจริญศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาถ

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายหนองโพรงไปโรงงาน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาถ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาถ ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ						
1	งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิมตามสภาพ	800.00	ตร.ม.	-	3.11	2,488.00	
2	งานลูกรัง	-	ลบ.ม.	167.11	36.31	-	
3	งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	25,455.60	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.จ.ม.)	120.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	293,542.80	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0200	ตัน	21,158.88	3,401.00	491.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm. x 4. mm)	800.00	ตร.ม.	46.73	5.00	41,384.00	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	31.20	ลิตร	28.00	23.85	1,617.72	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	11.25	2,250.00	
12	ตะปู	15.00	กก.	46.73	-	700.95	
	รวมยอดยกไป					373,658.86	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายชัชอนันท์ พินักหนา)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานการ

(นายชัยอนันต์ หิรัญภัก)

นายช่างโยธา